

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Domu Dziecka celem dostosowania do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - Roboty budowlane-parter  
ADRES INWESTYCJI : Wola Gałęzowska 23-100 Bychawa  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : R.Łowczak  
DATA OPRACOWANIA : 23/05/19

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23/05/19

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budynek Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej</b>					
1		<b>Roboty budowlane - parter</b>			
1.1	KNNR 2 1702-01 RS=0,5 M=0	Rozebranie - ścianki działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych  1.40*3.30*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.240</b>
1.2	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły  3.03*3.30-1.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.399	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.399</b>
1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, otworów drzwiowych, powierzchnia do 2 m2  2	szt  szt	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
1.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew  10.45+6.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.650</b>
1.5	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, bloczkami z betonu komórkowego  1.01*2.05*0.28	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.580</b>
1.6	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe, z płytek gazobetonowych o grubości 12 cm  3.03*3.30-1.80*2 1.40*3.30-1.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6.399 2.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.219</b>
1.7	NNRKB 2-02 2024-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, dwuwarstwowe, z pokryciem obustronnym, na rusztach pojedynczych 100 2.10*3.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.930</b>
1.8	KNR 2-02 0613-06	Izolacje z wełny mineralnej gr.10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho  6.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.930</b>
1.9	NNRKB 2-02 2023-06	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych, jednowarstwowe, z pokryciem jednostronnym, na rusztach pojedynczych 100 1.10*3.30*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.260</b>
1.10	KNNR 7 0703-01	Przegrody łazienkowe z drzwiami, z płyt HPL  1.35*2.80 (2.10+0.90*3)*2.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.780 13.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.220</b>
1.11	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastrami 600x600 mm 10.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.450</b>
1.12	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe, 90x200 łazienkowe  0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
1.13	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe, 80x200  0.80*2.00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
1.14	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe, 90x200  0.90*2.00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
1.15	KNNR 2 1104-01	Ościeżnice stalowe  4	szt  szt	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
1.16	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu okuć, samozamykacze drzwiowe  2	szt  szt	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
1.17	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu okuć, tuleje wentylacyjne łazienkowe  8	szt  szt	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>19.900</b>
1.32	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 19.9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	19.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.900</b>