PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Domu Dziecka celem dostosowania do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - Roboty budowlane-piętro
ADRES INWESTYCJI : Wola Gałęzowska 23-100 Bychawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : R.Łowczak
DATA OPRACOWANIA : 23/05/19

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23/05/19

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				**0.00**

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21625 dla R.Ł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej Roboty budowlane-piętro					
1		**Roboty budowlane - piętro**			
1.1	KNNR 2 1205-09 RS=1,50	Wymiana posadzki z paneli podłogowych	m^2		
		18.44+7.55	m^2	25.990	
				RAZEM	**25.990**
1.2	KNNR 3 0804-06	Remont posadzek z płytek Gres, pod wstawienie progów	m^2		
		1.0*0.15*2	m^2	0.300	
				RAZEM	**0.300**
1.3	KNR 4-01 0411-08	Wstawienie progów drewnianych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
1.4	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		3.2	m	3.200	
				RAZEM	**3.200**
1.5	KNNR 7 0702-02 RS=1,50	Wymiana - sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastrami 600x600 mm	m^2		
		6.78+1.51	m^2	8.290	
				RAZEM	**8.290**
1.6	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą lateksową dwukrotnie	m^2		
		18.25+31.68+27.25+8.8	m^2	85.980	
		6.96+18.44+17.82+0.99+17.82+ 18.8+7.55	m^2	88.380	
				RAZEM	**174.360**
1.7	KNNR 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przetarciem tynków farbą lateksową dwukrotnie	m^2		
		(3.38+5.26)*2*2.94-1.60	m^2	49.20	
		(4.35+7.14)*2*2.94-1.60	m^2	65.96	
		(5.19+4.91)*2*2.94-1.60	m^2	57.79	
		(4.00+2.20)*2*2.94-1.60	m^2	34.86	
		(2.68+2.60)*2*2.94-1.60	m^2	29.45	
		(2.68+1.50)*2*2.94-1.60*3	m^2	19.78	
		(3.59+4.87)*2*2.94-1.60	m^2	48.14	
		(3.68+4.87)*2*2.94-1.60	m^2	48.67	
		(3.68+4.87)*2*2.94-1.60	m^2	48.67	
		(2.00+1.50*2)*2.94-1.60*2	m^2	11.50	
		(4.70+4.00)*2*2.94-1.60	m^2	49.56	
		(2.80*4+3.16*2+1.06*2)*2.94- 1.60*4	m^2	51.34	
		(2.60*4+4.14*2)*2.94-1.60*4	m^2	48.52	
				RAZEM	**563.44**
1.8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m^3		
		9.5	m^3	9.500	
				RAZEM	**9.500**
1.9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m^3		
		9.5	m^3	9.500	
				RAZEM	**9.500**

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21625 dla R.Ł